

➡ Şirket: Aksu Kompozit Su Depolama Tek.

A.Ş.

Fabrika: Ostim osb mah. 1219. cad. no:15

♀ İlçe: Yenimahalle

♀ İl: Ankara

Vergi Dairesi: Ostim Vergi Dairesi

V.No: 380926011

■ E posta: info@aksukompozit.com.tr

J Gsm: +90 (530) 881 50 01

Firma Bilgisi: TEST COMPANY

E Cari Kodu:

V.D:

■ V.N:

Q Adres :

🏖 Yetkili :

➤ Mail: 67rsen00@gmail.com

℃ Tel:









0178229-TSE-02/01

2012529

Kaide Bilgisi	Kapasite	En	Boy	Yükseklik	Malzeme Kalitesi	Adet	Birim Fiyat [\$/ad.]	Toplam Fiyat
Kriş Kaide	36m3	3	3	4	GRP KOMPOZİT	1	9540.506\$	9540.506\$

Ara Toplam: 9540.506\$

KDV %18 1717.2911\$

Toplam: 11257.797\$

GRP Depo; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mekanik teknik şartnamesine göre hazırlanmıştır.

- 1 Kiriş Kaide (taban boşaltmalı) ya da Düz Kaide (yan boşaltmalı) imalatına göre montajı yapılacaktır.
- 2 Depo montaji, montaj yapılacak mahalin hazır olması durumunda yapılacaktır.
- 3 İmalata başlanmadan önce, kaide ölçüleri tarafınıza iletilecektir. Kaideler tarafınıza iletilen projeye göre hazırlanmalıdır.
- **4** Kiriş Kaidelerin üzerie mutlaka Karo imalatı yapılmalı ve teraziyle ölçülmelidir. Karo yapılmayan mahallere montaj yapılmayacaktır.
- **5** Kaide, Karo, tavan yalıtımı, alçısı, sıvası duvar boyası gibi ince işçiliklerin tamamlanmaması durumunda oluşabilecek aksaklık maddi ve manevi kayıplardan tarafınız sorumludur.
- **6** Depo imalatı sonucunda montaj işçisi ile şantiye yetkilisi teslim tutanağı imzalamalıdır. Teslimat sonrasında deponun, panellerin zarar görmesi sorumluluğumuz dışındandır.
- 7 Vana, şamandıra, hidrofor bağlantısı, pis su bağlantısı ve bunun gibi benzeri tesisat işleri teklifimiz dışındadır.
- **8** Montaj mahalindeki elektrik altyapısının oluşturulması ve sızdırmazlık testi için içme suyu kullanılmalıdır. Kuyu suyu kullanılması, depoyu garanti kapsamı dışına sokar.
- **9** 2" depo dolum rekoru/2" depo emiş rekoru/2" taşma-boşaltma rekoru/1/2" Seviye göstergesi manşonu/Müdahale kapağı/Tırmanma merdiveni tarafımıza aittir.

10Termin süresi; sözleşme bedelinin nakten ya da vadeli çek ile yapılmasına müteakip başlar.

11 Malzemelerin nakliye aracından indirilmesi için gerekli vinç, forklift v.b. Taşıma araçlarının temini tarafınıza aittir.





