



🖶 Şirket: Aksu Kompozit Su Depolama Tek.

A.Ş.

Fabrika: Ostim osb mah. 1219. cad. no:15

♀ İlçe: Yenimahalle

♀ İl: Ankara

Vergi Dairesi: Ostim Vergi Dairesi

V.No: 380926011

■ E posta: info@aksukompozit.com.tr

J Gsm: +90 (530) 881 50 01

Firma Bilgisi: TEST COMPANY

□ Cari Kodu:

V.D:

■ V.N :

✓ Mail: 67rsen00@gmail.com

Tel:









0178229-TSE-02/01

2012529

Kaide Bilgisi	Kapasite	En	Boy	Yükseklik	Malzeme Kalitesi	Adet	Birim Fiyat [桟/ad.]	Toplam Fiyat
Düz Kaide	20m3	2	5	2	GRP KOMPOZİT	2	49749.066ŧ	99498.13₺

GRP Depo; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanlığı'nın mekanik teknik şartnamesine göre hazırlanmıştır.

Ara Toplam: 99498.13₺

KDV %18 17909.664₺

Toplam: 117407.8₺

GRP Depo; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mekanik teknik şartnamesine göre hazırlanmıştır.

- 1 Kiriş Kaide (taban boşaltmalı) ya da Düz Kaide (yan boşaltmalı) imalatına göre montajı yapılacaktır.
- 2 Depo montaji, montaj yapılacak mahalin hazır olması durumunda yapılacaktır.
- 3 İmalata başlanmadan önce, kaide ölçüleri tarafınıza iletilecektir. Kaideler tarafınıza iletilen projeye göre hazırlanmalıdır.
- **4** Kiriş Kaidelerin üzerie mutlaka Karo imalatı yapılmalı ve teraziyle ölçülmelidir. Karo yapılmayan mahallere montaj yapılmayacaktır.
- **5** Kaide, Karo, tavan yalıtımı, alçısı, sıvası duvar boyası gibi ince işçiliklerin tamamlanmaması durumunda oluşabilecek aksaklık maddi ve manevi kayıplardan tarafınız sorumludur.
- **6** Depo imalatı sonucunda montaj işçisi ile şantiye yetkilisi teslim tutanağı imzalamalıdır. Teslimat sonrasında deponun, panellerin zarar görmesi sorumluluğumuz dışındandır.

- Vana, şamandıra, hidrofor bağlantısı, pis su bağlantısı ve bunun gibi benzeri tesisat işleri teklifimiz dışındadır.
- Montaj mahalindeki elektrik altyapısının oluşturulması ve sızdırmazlık testi için içme suyu kullanılmalıdır. Kuyu suyu kullanılması, depoyu garanti kapsamı dışına sokar.
- 2" depo dolum rekoru/2" depo emiş rekoru/2" taşma-boşaltma rekoru/1/2" Seviye göstergesi manşonu/Müdahale kapağı/Tırmanma merdiveni tarafımıza aittir.
- 10 Termin süresi; sözleşme bedelinin nakten ya da vadeli çek ile yapılmasına müteakip başlar.
- Malzemelerin nakliye aracından indirilmesi için gerekli vinç, forklift v.b. Taşıma araçlarının temini tarafınıza aittir.





